



Образец сметы на монтаж кровли

Пример: двускатная крыша 200 м² (скаты 12,5 × 8 м), Москва, металлочерепица Ламонтерра Purman 0,5 мм, монтаж кровельного пирога. Цены материалов с НДС по каталогу сайта, цены работ по калькулятору монтажа.

В смету входят крепёж, упаковка листов, расходные материалы, доставка, подъём материала на кровлю, леса, вывоз мусора и проезд бригады. Оплаченный замер вычитаем из работ, если заключаем договор на монтаж. Смету для вашей крыши составляем после замера: доставка, леса и транспортные расходы зависят от объекта и удалённости.

421 405 ₽

материалы с доставкой, с НДС

1 005 780 ₽

работы без материала,
5 029 ₽/м²

1 427 185 ₽

итого по смете

Материалы

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Металлочерепица Ламонтерра (Монтеррей) Purman МП 0,5 RAL 8017, 24 листа	м ²	228,48	1 122	256 355
2	Планка конька плоского Металл Профиль 150×150×2000 Purman 0,5 RAL 8017	шт	7	2 775	19 425
3	Планка торцевая Металл Профиль 95×120×2000 Purman 0,5 RAL 8017	шт	20	1 885	37 700
4	Планка карнизная Металл Профиль 100×69×2000 Purman 0,5 RAL 8017	шт	14	1 565	21 910
5	Аэроэлемент конька Grand Line 240 мм (5 м) коричневый	шт	3	3 343	10 029
6	Гидроизоляционная мембрана Fakro Eurotop L2	рулон	3	8 211	24 633
7	Пароизоляционная плёнка с клеевой полосой Ондутис Смарт В (70 м ²)	рулон	4	2 750	11 000
8	Саморез кровельный 4,8×29 мм RAL 8017	шт	1 600	5,70	9 120
9	Саморез кровельный 4,8×70 мм RAL 8017 (конёк и торцевые планки)	шт	250	9	2 250
10	Упаковка для металлочерепицы усиленная (листы 8 м)	пог. м	8,5	645	5 483
11	Расходные материалы: биты, диски по металлу, герметик, перчатки и СИЗ, укрывной баннер	компл.	1	15 000	15 000
12	Доставка материалов на объект (без разгрузки)	рейс	1	8 500	8 500
Итого материалы					421 405

Работы

№	РАБОТА	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, Р	СУММА, Р
1	Монтаж пароизоляции с проклейкой	м²	200	255	51 000
2	Укладка утеплителя 200 мм	м²	200	550	110 000
3	Монтаж гидроизоляции	м²	200	250	50 000
4	Установка контробрешётки	м²	200	342	68 400
5	Установка шаговой обрешётки	м²	200	340	68 000
6	Установка металлочерепицы	м²	200	2 400	480 000
7	Монтаж доборных элементов кровли	м²	200	350	70 000
8	Разгрузка материала, такелажные работы (подъём на кровлю)	т	2	11 115	22 230
9	Монтаж и демонтаж строительных лесов, подмостей, лестниц	м²	60	300	18 000
10	Доставка и вывоз строительных лесов	рейс	2	8 400	16 800
11	Погрузка мусора в контейнер 8 м³	шт	1	8 550	8 550
12	Вывоз строительного мусора, контейнер 8 м³	шт	1	13 800	13 800
13	Транспортные расходы: проезд бригады на объект, проживание	компл.	1	36 000	36 000
Сумма работ					1 012 780
Минус стоимость замера: оплачен при замере, засчитываем при договоре на монтаж					-7 000
Итого работы					1 005 780

Что считаем отдельно после замера

- Демонтаж старого покрытия: отдельной строкой сметы.
- Утеплитель и пиломатериал для обрешётки: по расчёту после замера.
- Водосток и снегозадержатели.
- Замена гнилых стропил, если их найдём после снятия старой кровли: согласуем с вами и оформляем допсоглашением.

Условия

- Замер кровли от 7 000 Р, цена зависит от удалённости; при заключении договора на монтаж стоимость замера засчитывается в стоимость работ.
- Материал оплачивается до заказа у производителя. Аванс и график платежей за работы записываем в договор.
- Гарантия на монтаж 5 лет.
- Срок работ записываем в договор. Если просрочим больше чем на 5 календарных дней, платим пени 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день, но не больше 10 % от стоимости невыполненных работ.